



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ **Αρ. Φύλλου 268**

5 Μαρτίου 2004

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 9712

Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου οικισμών «Βούτες» και «Γιοφυράκια» (τέως Κοινότητας Βουτών) Δήμου Ηρακλείου Νομού Ηρακλείου.

**Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του από 14.7.1999 Π.Δ/τος «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ Δ 580).

2. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 4 του Ν. 2508/97 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 124).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α 154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ Α 38).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 19 (παρ. 1) του Ν. 1849/89 «Επέκταση και συμπλήρωση των στεγαστικών προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 113).

5. Τις διατάξεις της παρ. Β του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 28/28.1.93 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Α 9).

6. Την Υ6/31.10.2001 Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Β 1484).

7. Την 4687/95/30.6.95 Απόφαση του Νομάρχη Ηρακλείου.

8. Την οικ. 8316/2846/21.3.97 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ « Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κοινότητας Βουτών Νομού Ηρακλείου» (Δ 364).

9. Το οικ. 85813/4818/9570/27.9.2000 έγγραφο της Δ/νσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών ΥΠΕΧΩΔΕ περί έγκρισης της μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας περιοχής ΓΠΣ Βουτών.

10. Το οικ. 16750/6339/6.7.2001 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΥΠΕΧΩΔΕ.

11. Τα ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/38911/2307/27.7.2001 και ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/42374/2539/17.8.2001 έγγραφα της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

12. Το Φ8/4/4029/1.8.2001 έγγραφο της ΚΓ΄ Εφορείας Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

13. Το 2404/16.8.2001 έγγραφο της Δ/νσης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης.

14. Το 2533/8.8.2001 έγγραφο της Δ/νσης Δασών της Περιφέρειας Κρήτης.

15. Το 1278/24.9.2001 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος - Τμήματος Ανατολικής Κρήτης.

16. Το 1737/13.9.2001 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας Περιφέρειας Κρήτης.

17. Το Τυ 6775/4.10.2001 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου.

18. Το 117/6.11.2001 έγγραφο του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας.

19. Το 28701/4352/11418/23.11.2001 έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξίας.

20. Το 632ΠΕ/7.3.2002 έγγραφο της 7ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού.

21. Την 80/1995 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Βουτών.

22. Την 485/Πρακτικό 15/22.7.2002 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου.

23. Το 263/14.11.2003 έγγραφο του Πανεπιστημίου Κρήτης.

24. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φορείς δεν γνωμοδότησαν μέχρι σήμερα.

25. Τις με αρ. 65/Συνεδρία 12η/20.3.2003 και 245/Συνεδρία 37η/18.12.2003 Πράξεις του Κεντρικού ΣΧΟΠ.

26. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των οικείων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο των οικισμών «Βούτες» και «Γιοφυράκια» Δημοτικού Διαμερίσματος Βουτών Δήμου Ηρακλείου (Ν. Ηρακλείου), όπως τα όριά του προσδιορίζονται, με κόκκινη γραμμή στους χάρτες Π.1.5.Ι (Βούτες) και Π.1.5.ΙΙ (Γιοφυράκια) σε κλίμακα 1:5.000.

Κυρίως το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει :

Α. Την πολεοδομική οργάνωση των περιοχών των παραπάνω οικισμών του Δημοτικού Διαμερίσματος Βουτών για την εξυπηρέτηση εκτιμώμενου πληθυσμού 7.875 κατοίκων.

α. Την πρόβλεψη για την ένταξη σε σχέδιο πόλεως πυκνοδομημένων και αραιοδομημένων περιοχών εντός των ορίων οικισμού προϋφισταμένου προ του 1923 την επέκταση του σχεδίου πόλης σε αραιοδομημένες εκτάσεις με τη δημιουργία δύο πολεοδομικών ενοτήτων με πυρήνες τους οικισμούς Βούτες και Γιοφυράκια, καθώς και την πρόβλεψη δημιουργίας αναπτυξιακής Ζώνης Χονδρεμπορίου, όπως φαίνονται στους παραπάνω χάρτες Π.1.5.Ι και Π.1.5.ΙΙ καθώς και στους χάρτες Π.1.3.Ι (Βούτες) και Π.1.3.ΙΙ (Γιοφυράκια), σε κλίμακα 1:5.000. Η συνολική έκταση, ο μέσος καθαρός συντελεστής δόμησης και η μέση μικτή πυκνότητα οίκησης σε κάθε ενότητα, καθώς και η επιφάνεια και ο μέσος καθαρός συντελεστής δόμησης της αναπτυξιακής ζώνης χονδρεμπορίου φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

α/α	*Πολεοδομική Ενότητα*	*Επιφάνεια (εκτάρια)*	*Μέσος Καθαρός Συν/τής Δόμησης*	*Μέση Μικτή Πυκνότητα Οίκησης (κάτοικοι ανά εκτάριο)*
1.	Βούτες	60,26	0.84	44
2.	Γιοφυράκια	137,23	0.75	38
3.	Ζώνη Χονδρεμπορίου	41,52	0,60	---
	ΣΥΝΟΛΟ	**239,01**	---	---

β. Την ένταξη στα όρια του ΓΠΣ των χώρων του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΕΠΑΓΝΗ) καθώς και του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ).

Β. Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνεται στους παραπάνω χάρτες Π.1.3.Ι και Π.1.3.ΙΙ και ειδικότερα:

α. τον καθορισμό χρήσεων Πολεοδομικού Κέντρου όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 4 του από 23.2/6.3.87 Π.Δ/τος (ΦΕΚ Δ 166) στην περιοχή που βρίσκεται απέναντι από το ΠΕΠΑΓΝΗ στην ανατολική πλευρά της επαρχιακής οδού προς Σταυράκια, με επιτρεπόμενες τις εξής κατηγορίες :

- Κατοικία
- Ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις
- Εμπορικά καταστήματα
- Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς οργανισμοί
- Διοίκηση
- Εστιατόρια
- Αναψυκτήρια
- Χώροι συνάθροισης κοινού
- Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις
- Κτίρια εκπαίδευσης
- Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης
- Αθλητικές εγκαταστάσεις
- Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων
- Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών.

β. Τον καθορισμό χρήσεων Αμιγούς Κατοικίας όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 2 του ίδιου παραπάνω Π.Δ/τος στην περιοχή που βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της πολεοδομικής ενότητας «Γιοφυράκια» ανατολικά της επαρχιακής οδού προς τα Σταυράκια.

γ. Τον καθορισμό χρήσεων Χονδρεμπορίου και Μη Οχλούσας Βιομηχανίας - Βιοτεχνίας όπως προσδιορίζονται από τα άρθρα 7 και 5 του ίδιου παραπάνω Π.Δ/τος στην περιοχή που βρίσκεται στη δυτική πλευρά της Εθνικής οδού Ηρακλείου - Μοιρών, με επιτρεπόμενες τις παρακάτω κατηγορίες χρήσεων :

- Εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου
- Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων
- Εγκαταστάσεις ολοκληρωμένων συγκροτημάτων εμπορίας και επισκευής αυτοκινήτων και αυτοκινουμένων οχημάτων
- Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης
- Πρατήρια Βενζίνης, υγραερίου
- Γραφεία, Εστιατόρια, Αναψυκτήρια, εφ΄όσον αποτελούν τμήμα των εγκαταστάσεων των παραπάνω παραγράφων
- Εγκαταστάσεις Πρόνοιας.

δ. Τον καθορισμό χρήσεων Ελεύθερων Χώρων - Αστικού Πρασίνου όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 9 του ίδιου παραπάνω Π.Δ/τος στις παραρεμάτιες περιοχές (Ξηροπόταμος), στις περιοχές έντονων κλίσεων καθώς και στις περιοχές που είναι ακατάλληλες για οικιστική ανάπτυξη, όπως φαίνονται στους παραπάνω χάρτες.

ε. Τον καθορισμό χρήσεων Γενικής Κατοικίας όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 3 του ίδιου παραπάνω Π.Δ/τος σε όλες τις λοιπές περιοχές των πολεοδομικών ενοτήτων «Βούτες» και «Γιορυφάκια», με επιτρεπόμενες κατηγορίες χρήσεων ως εξής :

- Κατοικία
- Ξενοδοχεία μέχρι 100 κλίνες
- Εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα)
- Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς οργανισμοί
- Κτίρια εκπαίδευσης
- Εστιατόρια
- Αναψυκτήρια
- Θρησκευτικοί χώροι
- Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας
- Αθλητικές εγκαταστάσεις
- Κτίρια- γήπεδα στάθμευσης
- Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις.

στ. Οι χρήσεις γης που καθορίζονται με τις παραπάνω περιπτώσεις μπορεί να εξειδικεύονται και να περιορίζονται περαιτέρω με την έγκριση των πολεοδομικών μελετών ένταξης σε σχέδιο πόλεως.

ζ. Στο χώρο του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΠΕΠΑΓΝΗ επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις :

• Χώρος ΠΕΠΑΓΝΗ: επιτρέπονται οι χρήσεις Κοινωνι-

κών Εξυπηρετήσεων όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 10 του ιδίου παραπάνω Π.Δ/τος.

• Χώρος Πανεπιστημίου Κρήτης: επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης στις οποίες μπορούν να περιλαμβάνονται και κτίρια κατοικιών, φοιτητών και προσωπικού και εγκαταστάσεις τεχνικής υποδομής (όπως υποσταθμός ΔΕΗ, μονάδες βιολογικού καθαρισμού κλπ.) καθώς και εγκαταστάσεις Ερευνητικών Κέντρων, των οποίων το αντικείμενο είναι συναφές προς το ερευνητικό αντικείμενο του Πανεπιστημίου.

η. Στο χώρο του ΙΤΕ επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις αυτού.

Γ.α) Την γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενοτήτων «Βούτες» και «Γιοφυράκια» όπως φαίνεται στον συνημμένο στην παρούσα Πίνακα Α.11.6.

β) Τη γενική εκτίμηση των αναγκών σε γη για κοινωνική υποδομή σε κάθε πολεοδομική ενότητα όπως φαίνεται στους πίνακες Α.11.2.1.α Ι και Α.11.2.1.α ΙΙ, που επισυνάπτονται στην παρούσα.

Δ. Τις προτάσεις για την λήψη μέτρων προστασίας και την ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, εντός και εκτός των ορίων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, όπως φαίνονται στον χάρτη Π.1.4 σε κλίμακα 1:20.000 και ειδικότερα:

• Η σταδιακή απομάκρυνση εντός δέκα ετών από την έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, των υφισταμένων επαγγελματικών χρήσεων που δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των επιτρεπομένων στις αντίστοιχες ζώνες, εντός αυτού.

• Η διατήρηση και ανάδειξη των κτισμάτων παραδοσιακού χαρακτήρα εντός των οικισμών Βούτες και Γιοφυράκια.

• Η κατάλληλη διαχείριση των υγρών αποβλήτων του οικισμού Βούτες ώστε να μην απορρέουν χωρίς επεξεργασία στα ρέματα που βρίσκονται στα ανατολικά και τα δυτικά του οικισμού.

• Η οριοθέτηση των ρεμάτων και η προστασία από τη δόμηση ζωνών εκατέρωθεν των οχθών τους σε απόσταση τουλάχιστον 20 μ.

Ε. Την οργάνωση και ιεράρχηση του βασικού οδικού δικτύου, όπως φαίνεται στους παραπάνω χάρτες Π.1.5.Ι και Π.1.5.ΙΙ και ειδικότερα:

α. Την κυκλοφοριακή αναβάθμιση σε αρτηρία της επαρχιακής οδού Ηρακλείου - ΠΕΠΑΓΝΗ και της συνέχειάς της προς Βούτες και Άγιο Μύρωνα και τη δημιουργία παράπλευρων οδών μιας κατεύθυνσης εκατέρωθεν αυτής, εντός της Πολεοδομικής Ενότητας Γιοφυράκια.

β. Την δημιουργία νέας αρτηρίας σύνδεσης του ΠΕΠΑΓΝΗ με τον ανισόπεδο κόμβο Γαζίου (της Νέας Εθνικής Οδού Ε90). Η αρτηρία θα διέρχεται κατά μήκος του δυτικού ορίου του χώρου του Πανεπιστημίου και θα συνδεθεί μέσω ισόπεδου κόμβου με την αρτηρία που συνδέει το ΠΕΠΑΓΝΗ με τις Βούτες και το Π.Σ. Ηρακλείου, μέσω της Εθνικής οδού Ηρακλείου - Μοιρών (Ε97) και του ανισόπεδου κόμβου αυτής με τη Νέα Εθνική Οδό (κόμβος Μεσσαράς).

γ. Τη δημιουργία παράπλευρης οδού μιας κατεύθυνσης στην δυτική πλευρά της Εθνικής οδού Ηρακλείου - Μοιρών (Ε97) για την εξυπηρέτηση της ζώνης Χονδρεμπορίου.

δ. Την εκτροπή της επαρχιακής οδού προς τα Σταυράκια ανατολικότερα, ώστε να μη διέρχεται από το εσωτερικό της πολεοδομικής ενότητας «Γιοφυράκια», αλλά να ακολουθεί το ανατολικό όριο αυτής.

ε. Την κυκλοφοριακή υποβάθμιση σε δευτερεύουσα συλλεκτήριο του τμήματος της επαρχιακής οδού Ηρακλείου - Βουτών που διέρχεται εντός του χώρου του Πανεπιστημίου.

στ. την δημιουργία συλλεκτηρίων περιμετρικών οδών κατά μήκος των ορίων των πολεοδομικών ενοτήτων, για την εκτροπή της υπερτοπικής κυκλοφορίας από τις περιοχές κατοικίας.

ζ. Τη δημιουργία δικτύων πεζοδρόμων για την ασφαλή κίνηση των πεζών στις δύο πολεοδομικές ενότητες.

ΣΤ. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής και ειδικότερα: ύδρευσης, αποχέτευσης, απορριμάτων, τηλεπικοινωνιακό και ενεργειακό σύστημα όπως φαίνεται στους χάρτες Π.ΙΙ.Ι σε κλίμακα 1:20.000 και Π.ΙΙ.2.Ι, Π.ΙΙ.2.ΙΙ σε κλίμακα 1:5.000.

2. Στις πολεοδομούμενες περιοχές που εμπίπτουν εντός των ορίων του παρόντος ΓΠΣ επιβάλλονται ειδικές δεσμεύσεις λόγω γεωλογικών συνθηκών σύμφωνα με το με αρ.πρ.οικ. 9430/3326/6.4.00 έγγραφο της Δ/νσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως φαίνεται στους σχετικούς χάρτες Γεωλογικής Καταλληλότητας.

3. Συνοπτικά αντίγραφα των παραπάνω οκτώ (8) χαρτών και τριών πινάκων που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την αρ.9712/04 πράξη του, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την παρούσα απόφαση.

4. Εντός της περιοχής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και ειδικότερα στις εντός ορίων οικισμών καθώς και τις εντός και τις εκτός σχεδίου περιοχές αυτού, οικοδομικές άδειες ή άδειες δόμησης που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερα ισχύουσες διατάξεις ή για τις οποίες έχει υποβληθεί στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ο πλήρης φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης έγκρισης του ΓΠΣ, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν, ή εκδίδονται βάσει των προϊσχυουσών διατάξεων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ 210 Α), όπως ισχύει.

5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2004

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.11.6 ΓΠΣ τέως Κοινότητας Βουτών Χωρητικότητα Πολεοδομικών Ενοτήτων

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΕΚΤΑΣΗ (Ηα)	ΜΕΣΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ Σ.Δ.	ΣΤΑΘ/ΤΥΠΟ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ	ΣΤΑΘ/ΤΥΠΟ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ	ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΟΡΕΣΜΟΥ	ΧΩΡ/ΤΗΤΑ
	Ε	σ	κ	u	$d = \frac{\sigma}{\kappa+u+\sigma} x10^4$	λ	c = Exdxλ
1. Βούτες	60,26	0,84	45	50	96,6	0,45	2.619
2. Γιοφυράκια	128,50*	0,75	45	50	90,9	0,45	5.256
3 Ζώνη Χονδρεμπορίου	41,52	0,6	---	---	---	---	---
ΣΥΝΟΛΟ	239,01**						7.875

* Από την συνολική επιφάνεια της Ενότητας «Γιοφυράκια» έχουν αφαιρεθεί οι περιοχές στις οποίες καθορίζονται χρήσεις Αστικού Πρασίνου συνολικής έκτασης 8,73 Ηα.

** Συμπεριλαμβανομένης και της έκτασης των περιοχών με χρήσεις Αστικού Πρασίνου εντός της ΠΕ «Γιοφυράκια».

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΤΑ : ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΥΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΒΟΥΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.11.2.1.α I Χώροι Κοινωνικής Υποδομής

Κοινωνική Υποδομή	Πληθυσμιακό Προγραμματικό Μέγεθος 201	Ποσοστό χρηστών στον πληθυσμό/Αριθμός χρηστών	Σταθερότυπο γης ανά χρήση (τμ./χρήστη)	Σ. νολική Αναγκαία επιφάνεια (τμ.)	Αρ.Μονάδων
6. Εκπαίδευση					
- Νηπιαγωγείο		2%/52	25 τμ.	1.300	1
- Δημοτικό		10%/261	15 τμ.	3.915	1
- Γυμνάσιο	2.619	5%/130	15τμ.	1.950	1
- Λύκειο		5%/130	15τμ.	1.950	1
7. Πρόνοια - Βρεφονηπιακός Σταθμός	2.619	5%/130	8 τμ.	1.040	1
8. Αθλητισμός	2.619	100%/2.619	6 τμ.	15.714	1
9. Ελεύθεροι Χώροι (πλατείες-Παιδικές χαρές, χώροι στάθμευσης και χώροι κοινοχρήστου πρασίνου)	2.619	100%/2.619	5 τμ.	13.095	Διάσπαρτοι χώροι σε όλη την έκταση της ενότητας. Χώροι στάθμευσης εκατέρωθεν της επαρχιακής οδού.
10. Πολιτιστικά Κτίρια – Ιεροί Ναοί	2.619	---	---	1.000	1
ΣΥΝΟΛΟ				39.964	

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΤΑ : ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΥΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΓΙΟΦΥΡΑΚΙΑ


ΠΙΝΑΚΑΣ Α.11.2.1.α ΙΙ Χώροι Κοινωνικής Υποδομής

Κοινωνική Υποδομή	*Πληθυσμιακό Προγραμματικό Μέγεθος 201*	*Ποσοστό χρηστών στον πληθυσμό/Αριθμός χρηστών*	*Σταθερότυπο γης ανά χρήση (τμ./χρήστη)*	*Συνολική Αναγκαία επιφάνεια (τμ.)*	*Αρ.Μονάδων*
1. Εκπαίδευση					
- Νηπιαγωγείο		2%/105	25 τμ.	2.625	1-2
- Δημοτικό		10%/525	15 τμ.	7.875	1-2
- Γυμνάσιο	5.256	5%/263	15τμ.	3.945	1
- Λύκειο		5%/263	15τμ.	3.945	1
2. Πρόνοια - Βρεφονηπιακός Σταθμός	5.256	5%/263	8 τμ.	2.104	1-2
3. Αθλητισμός	5.256	100%/5.256	6 τμ.	31.536	2
4. Ελεύθεροι Χώροι (πλατείες-Παιδικές χαρές, χώροι στάθμευσης και χώροι κοινοχρήστου πρασίνου)	6.000*	100%/6.000	5 τμ.	30.000	Διάσπαρτοι χώροι σε όλη την έκταση της ενότητας. Ένας μεγάλος χώρος στάθμευσης απέναντι από το ΠΕΠΑΓΝΗ.
5. Πολιτιστικά Κτίρια – Ιεροί Ναοί	5.256	---	---	1.000	1
ΣΥΝΟΛΟ				**83.030**	

* Συνυπολογίσθηκε μέρος του πληθυσμού που διημερεύει στην περιοχή (εργαζόμενοι, φοιτητές, επισκέπτες).




10.60




ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΦΧ1:100 000 ΗΡΑΚΛΕΙΟ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		

ΠΡΟΤΑΣΗ

ΧΑΡΤΗΣ (Π-1.5Π)	ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000	ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΙΟΦΥΡΑΚΙΑ	
ΙΟΥΝΙΟΣ 2003	ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	


Κ Ο Λ Π Ο Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Limits of intake protection zone

Conveyance conduit, potable water

gravity flow, pressure conduit, looped system

gravity flow, pressure conduit, open system

free flow

pumped supply

Storage tank

Surface storage

Elevated storage

Conduit for non-potable water

Limits of area with storm sewers

Main storm sewer

End of storm sewer outfall

Stream with levees

Stream with lined bed

Culvert

Pumping station

Area served by a particular pumping station

Main sewer of combined system

Intercepting canal

Area served by cesspools

Area served by sanitary sewers

Main sanitary sewer

End of sanitary sewer outfall

Pumping station

Κοινό λεβητοστάσιο
Boilerroom

Main overhead power line

Main aerial circuit on cylindrical poles

Υπόγειο δίκτυο
Underground circuit

Υποθαλάσσιο δίκτυο
Subwater circuit

Υποσταθμός
Secondary Station

Waterfall power producing stations

Thermic power producing stations

Ανθρακας
Coal

Oil or gas


Ατομική Ενέργεια

Αιολικός σταθμός
Aeolic power producing station

Ηλιακός σταθμός παραγωγής
Solar power producing station

Σταθμός μετασχηματισμού
Transforming Station

Σταθμός ζεύξεως
Merging station




ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Γ. 9712/04
Έγκριση Γ.Π.Σ. οικισμών Γιούχτα, Κουνάβων, Δ. Ηρακλείου (Ν. Ηρακλείου).


Αρ. Φακ. 131/04

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ		
ΚΕΝΤΡΟ ΦΧ 1100 000 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Φ = 35° 35' Λ = 1° 35'	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		

ΠΡΟΤΑΣΗ	
Π-2.2.1 Π-2.4.1 Π-2.6.1 ΧΑΡΤΗΣ (Π-ΙΙ1) Π-2.3.1 Π-2.5 Π-2.7.1	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20.000	ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΓΙΟΦΥΡΑΚΙΑ - ΦΟΥΤΕΣ Δ.Δ. ΦΟΥΤΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2001	ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ




43,45
0,84

Όρια γειτονιάς
Neighborhood limits

Expansion area

Γυμνάσιο
Παιδ. σταθμός
Νεκροταφείο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Αρ. Φακ. 131/04

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ


ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


ΚΕΝΤΡΟ ΦΧ 1:100 000 ΗΡΑΚΛΕΙΟ $\varphi = 35°\ 15'$ $\lambda = 1°\ 15'$	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 95281 95283		


ΠΡΟΤΑΣΗ


ΧΑΡΤΗΣ (Π-Ι.5 Σ) Π-1.11 Π-1.4 Π-1.5	ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000	ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΟΥΤΕΣ	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ.Δ. ΒΟΥΤΩΝ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2003	ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	






Γεωργική γη
Περιαστικό πράσινο
Αστικό πράσινο - Ελεύθεροι χώροι
Αμιγής κατοικία
Γενική κατοικία
Γ.Κ.
Κεντρικές λειτουργίες πόλης
Τοπικό κέντρο οικισμού - γειτονιάς
Τουρισμός - Αναψυχή
Ιδιαίτερες χρήσεις
Αρχαιολογικοί χώροι
Νεκροταφεία
Χώροι στάθμευσης εκτός οδού
Εγκαταστάσεις μαζικών μεταφορών
Σταθμός λεωφορείων
Σταθμός φορτηγών
Λιμάνι
Αεροδρόμιο
Ελικοδρόμιο
Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
Περίθαλψη
Γενικό νοσοκομείο
Ειδικό νοσοκομείο
Ελεύθεροι Χώροι
Σιδηροδρομική γραμμή
Πεζόδρομος
Δίκτυο μετρό
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟ Φ.Χ.1:100.000 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
φ = 35° 15'
λ = 1° 15'
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
95188
95262
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΧΑΡΤΗΣ
Π-1.32 , Π-2.12
(Π-1.3α)
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΙΟΦΥΡΑΚΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ.Δ. ΒΟΥΤΩΝ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2003
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ





Y.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Ε.Π.Α

Municipality and community limits

Όρια σχεδίου πόλεως
Town plan boundaries

Όρια περιοχής δικτύου ύδρευσης κατά υψομετρικές ζώνες
Limits of supply area according to pumping levels

Βασικοί αγωγοί:
Skeleton conduits

α) με ροή βαρύτητας υπό πίεση σε κλειστό κύκλωμα
gravity flow, pressure conduit, loop system

β) με ροή βαρύτητας υπό πίεση σε ανοικτό κύκλωμα
gravity flow, pressure conduits

γ) με ελεύθερη ροή
free flow

δ) με κατάθλιψη
pumped supply

Αγωγός μη πόσιμου νερού
Conduit for non-potable water

Δεξαμενές αποθήκευσης
Storage tank

α. Επίγεια δεξαμενή
Surface storage

β. Υδατόπυργος
Elevated storage

Pumping station

Όρια περιοχής με δίκτυο ομβρίων
Limits of area with storm sewers

Skeleton storm sewer

Stream with levees

Culvert

Αντλιοστάσιο
Pumping station

End of storm sewer outfall

Area served by a particular pumping station

Area served by cesspools

Skeleton sanitary sewers

End of sanitary sewer outfall

Pumping station

Sewage treatment plant

Main aerial circuit on cylindrical poles

Main underground circuit

Secondary stations of Δ.Ε.Η.

Transformation station

Merging station

Solar energy producing Station

Ground Level pipeline of gas bunkers (gas or L.P.G.)

Under Level pipeline of gas bunkers (gas or L.P.G.)

Substation of gas bunkers distribution

General installations of gas bunkers

Ground Level circuit of tele-heating

Ground Level circuit of Hot water

Υπόγειο δίκτυο τηλεθέρμανσης
Underground circuit of tele-heating

Υπόγειο δίκτυο ζεστού νερού
Underground circuit of Hot water

Σταθμός τηλεθέρμανσης ή ζεστού νερού
Tele-heating Station or Hot water Station

Thermoelectric

Γεωθερμικός
Geothermic

Ηλιακός
Solar

Κοινό λεβητοστάσιο
Boilerroom

Aerial telephone Line

Underground telephone Line

Telecommunications Centre

Television transmitter

Radio transmitter

Υπηρεσίες Ο.Τ.Ε.
Telecommunity services

Main overhead power line

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Ap.Φ. 131/04
εχ. 8

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΦΧ 1:100 000 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
φ 35° 15'
λ = 1° 15'

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

95281

95283

ΠΡΟΤΑΣΗ

Π-222 ΧΑΡΤΗΣ Π-232
Π-242, Π-252, Π-272
(Π-ΙΙ2 Γ)


ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000
ΙΟΥΝΙΟΣ 2003


ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΟΥΤΕΣ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ.Δ. ΒΟΥΤΩΝ


ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ 1:20.000



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΙΣ Ε2


Ν Κ Λ Ε Ι Ο Υ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ







Αρ. Φ. 131/04 Σχ. 8

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ		
ΚΕΝΤΡΟ Φ.Χ.1:100.000 ΗΡΑΚΛΕΙΟ φ = 35° 15' λ = 1° 15'	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		

ΠΡΟΤΑΣΗ	
Π-19 ΧΑΡΤΗΣ Π-110 (Π - I.4)	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20.000	ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΙΟΦΥΡΑΚΙΑ - ΒΟΥΤΕΣ Δ.Δ. ΒΟΥΤΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2001	ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ







ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟ Φ.Χ 1:100.000 ΗΡΑΚΛΕΙΟ φ = 35° 15' λ = 1° 15'	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

95281


95283


Αρ. φ. 131/04
Σχ. 9

ΠΡΟΤΑΣΗ

Π-13.2. ΧΑΡΤΗΣ Π-2.1.2 (Π-13ς)	ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000	ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΟΥΤΕΣ	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΛΘΟΥΣΩΝ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2003	ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	




ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΤΙΡΙΑ Ι.Τ.Ε
ΒΟΥΤΕΣ

Αντλιοστάσιο
Pumping station

Σημείο εκβολής ομβρίων
End of storm sewer outfall

Όριο περιοχής που αποχετεύεται από κάθε αντλιοστάσιο
Area served by a particular pumping station

Βασικοί αγωγοί παντορροϊκού δικτύου (διαστάσεις αγωγού)
Skeleton sewers of combined system (Sewer dimensions)

Συλλεκτήρια αύλακα
Intercepting canal

Περιοχή εξυπηρέτησης με βόθρους
Area served by cesspools

Σκελετικοί αγωγοί ακαθάρτων
Skeleton sanitary sewers

Σημείο εκβολής ακαθάρτων
End of sanitary sewer outfall

Αντλιοστάσιο
Pumping station

Βασικοί αγωγοί παντορροϊκού δικτύου
Skeleton sewers of combined system

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων
Sewage treatment plant

Πρωτεύον εναέριο δίκτυο επί κυλινδρικών στύλων
Main aerial circuit on cylindrical poles

Πρωτεύον υπόγειο δίκτυο
Main underground circuit

Υποσταθμοί Δ.Ε.Η.
Secondary stations of Δ.Ε.Η.

Σταθμός μετασχηματισμού
Transformation Station

Σταθμός ζεύξεως
Merging Station

Σταθμός παραγωγής με ηλιακή ενέργεια
Solar energy producing Station

Επίγειος αγωγός καυσίμου αερίου (υπέργειο ή υπόγειο)
Ground level pipeline of-gas bunkers (gas or L.P.G.)

Radio transmitter

Ραδιοτηλεοπτικός πομπός

Υπηρεσίες Ο.Τ.Ε.
Telecommunity services

ΕΘΝΙΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ
Για τεχνικούς λόγους τα σχέδια δημοσιεύονται σε σμίκρυνση, κατά προσέγγιση 34 %

Αρ. Φ. 131/04
Σχ. 8

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ		
ΚΕΝΤΡΟ ΦΧ 1:100 000 ΗΡΑΚΛΕΙΟ φ = 35° 15' λ = 1° 15'	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 95188 95282		
Π-232, Π-242, Π-252, Π-272 (Π-112)	ΠΡΟΤΑΣΗ • ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ • ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ	
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000	ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΙΟΦΥΡΑΚΙΑ	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΔ. ΒΟΥΤΩΝ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2003	ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr – e-mail: webmaster @ et.gr

Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000-4
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227	(2310) 423 956	**ΛΑΡΙΣΑ** - Διοικητήριο	(2410) 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63	(210) 413 5228	**ΚΕΡΚΥΡΑ** - Σαμαρά 13	(26610) 89 127
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327	(2610) 638 109		(26610) 89 105
	(2610) 638 110	**ΗΡΑΚΛΕΙΟ** - Πλ. Ελευθερίας 1	(2810) 396 409
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο	(26510) 87215	**ΛΕΣΒΟΣ** - Πλ.Κωνσταντινουπόλεως	(22510) 46 888
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1	(25310) 22 858		(22510) 47 533

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 euro, προσαυξανόμενη κατά 0,20 euro για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 euro ανά σελίδα.

Σε μορφή CD:

Τεύχος	Περίοδος	EURO
Α΄	Ετήσιο	150
Α	3μηνιαίο	40
Α΄	Μηνιαίο	15
Β΄	Ετήσιο	300
Β΄	3μηνιαίο	80
Β΄	Μηνιαίο	30
Γ	Ετήσιο	50
Δ΄	Ετήσιο	220
Δ΄	3μηνιαίο	60

Τεύχος	Περίοδος	EURO
Αναπτυξιακών Πράξεων	Ετήσιο	50
Ν.Π.Δ.Δ.	Ετήσιο	50
Παράρτημα	Ετήσιο	50
Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας	Ετήσιο	100
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου	Ετήσιο	5
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Ετήσιο	200
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Εβδομαδιαίο	5
Α.Ε. & Ε.Π.Ε	Μηνιαίο	100

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. ειδικού ενδιαφέροντος σε μορφή cd-rom και μέχρι 100 σελίδες σε 5 euro προσαυξανόμενη κατά 1 euro ανά 50 σελίδες.
- Η τιμή πώλησης σε μορφή cd- rom δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 euro ανά έτος.

Τα παραπάνω cd-rom διατίθενται ύστερα από σχετική παραγγελία και αφορούν Φ.Ε.Κ. που έχουν δημοσιευθεί μετά από το έτος 1994.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ. : τηλεφωνικά : 210- 9472555, fax :210- 9472556 internet : http://www.et.gr .

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

	Σε έντυπη μορφή	Από το Internet
Α΄ (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.)	225 €	190 €
Β΄ (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.)	320 €	225 €
Γ΄ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων)	65 €	ΔΩΡΕΑΝ
Δ΄ (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)	320 €	160 €
Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	160 €	95 €
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	65 €	ΔΩΡΕΑΝ
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.)	33 €	ΔΩΡΕΑΝ
Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	65 €	33 €
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	10 €	ΔΩΡΕΑΝ
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	2.250 €	645 €
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)	225 €	95 €
Πρώτο (Α΄), Δεύτερο (Β΄) και Τέταρτο (Δ΄)	-	450 €

Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγούμενων ετών, η τιμή προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής έτους 2004, κατά 25 euro ανά έτος παλαιότητας και ανά τεύχος.

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512).Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.
* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ .
* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
* Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους.
* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00΄ έως 13.00΄

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ